

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЈНМВ 17/2014

ПИТАЊА:

1. У ставци предмера Електроинсталатерски радови под IX.2. молимо Вас да нам дате пресеке каблова
2. Количине каблова из тендера и нове дате се не слажу питање је које су стварне количине с обзиром да има доста светиљки и конектора
3. На основу постављених питања и ваша 2 дата одговора и даље је нејасно који су коначни пресеци каблова и које су коначне количине предвиђених каблова, јер се на дате пресека из вашег одговора не могу применити количине из тендера.
Молимо да дефинишете како коначно и тачно гласи позиција ИКС.1 са тачно означеним пресецима и количинама, као и јасно упутство на који начин понуђач може унети ове исправке?

ОДГОВОРИ:

1. У складу са захтевом достављамо Вам димензије предвиђених каблова

pp-y 3x1.5 – 40 m

pp-y 3x2.5 – 40 m

pp-y 5x4 – 50 m

ppr 3x2.5 - 20 m

J-H(ST)-H 2x0.8 mm – 280 m

2. Количине каблова се узимају из тендера

3. У складу са захтевом достављамо Вам тачне димензије каблова:

pp-y 3x1.5 - 120 m

pp-y 3x2.5 - 30 m

ppr 3x1.5 - 80 m

ppr 3x2.5 - 40 m

J-H(ST)-H 3x2x0.6 mm - 280 m

ggj - 3x1.5 - 150 m

Што се тиче позиције ИКС.1 одговор је следећи:

Бужири су дати у мањим количинама јер они иду само у зидове до спушеног плафона. Изнад спушеног плафона каблови иду без спољног краја.